

# RÉCEPTION, PRÉPARATION DES SUPPORTS ET POSE DE SOL PVC EN LÉS

## LIEU(X) DE FORMATION

### BTP CFA VENDEE

23 rond-point du Coteau – BP 2  
85001 LA ROCHE SUR YON CEDEX

## PUBLIC CONCERNÉ

Salariés d'entreprise, chef d'entreprises,  
demandeurs d'emploi.

## EFFECTIF

**MINI** : 4 stagiaires  
**MAXI** : 8 stagiaires

## PRÉ-REQUIS

Etre peintre

## DURÉE / DATES

3 jours - 21 heures  
Dates : 5, 6, et 7 juillet 2021  
Horaires : 8h30-12h00 – 13h15-16h45

## COÛT DE LA FORMATION

1 140 € / stagiaire nets de taxe

## MATÉRIEL À PRÉVOIR POUR LA FORMATION

Tenue de travail et chaussures de sécurité  
obligatoires

## INFOS ET INSCRIPTION

Marie BARON  
02 51 62 78 72  
marie.baron@ccca-btp.fr  
[www.btpcfa85.com](http://www.btpcfa85.com)

BTP CFA PAYS DE LA LOIRE - SITE DE  
VENDEE  
23 rond-point du Coteau - BP 2  
85001 LA ROCHE SUR YON CEDEX  
SIRET : 786 055 293 00066  
Déclaration d'activité enregistrée  
sous le n° 52 44 06 69 044.  
Cet enregistrement ne vaut pas agrément  
de l'Etat.

## OBJECTIFS

**A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :**

- Reconnaître et réceptionner un support selon le DTU 53.2
- Effectuer les différentes préparations du support nécessaires à la pose d'un sol PVC en lés
- Effectuer la pose d'un sol PVC en lés
- Traiter les joints en soudure à froid et à chaud

## CONTENU

Les différents types de supports et les préparations à réaliser :

- Découverte du DTU 53.2
- Application primaires, ragréages et barrière d'humidité

Les différents types de sols PVC et leur mode de pose :

- Découverte des différents types de sols PVC et leur classement UPEC et européen
- Pose de sols PVC en lés U2S et U3

Réalisation de soudures à froid et à chaud

## MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

**Encadrement pédagogique** : M. C. BERTHOME, Formateur qualifié et expérimenté intervenant sur le CAP et BP du secteur Peinture et Application de Revêtements et le CAP-Titre Pro Solier-Moquetteste.

**Moyens matériels** : Matériels adaptés à la pose et à la soudure des revêtements de sol.

**Moyens pédagogiques** : Mise en situation et exercices pratiques sur plateau technique.

**Le plus de la formation** : 60% du temps en pratique. Mise en pratique à l'atelier sur maquette avec pose en situation réelle afin de permettre aux stagiaires d'être au plus proche de la réalité de terrain. BTP CFA Vendée (AFORBAT) mettra à disposition tous les matériaux et matériels.

Le tarif comprend la matière d'œuvre.

## SUIVI ET ÉVALUATION

**Suivi pédagogique** : Sans objet

**Modalités de suivi de l'exécution** : Feuille de présence

**Modalités d'évaluation** : Evaluation pratique en configuration réelle : préparation des supports, pose des revêtements U2S et U3 en lés et soudures. Evaluation théorique : QCM.

**Sanction** : Attestation de formation individuelle